



LOKAL USŁUGOWY 0.1 - PARTER		
nr lokalu	nazwa pom.	pow. w m <sup>2</sup>
0.1.1	lokal usługowy	16,33
0.1.2	wc	1,89
0.1.3	zaplecze	3,94
0.1.4	zaplecze	3,19
razem		25,35

LOKAL USŁUGOWY 0.2 - PARTER		
nr lokalu	nazwa pom.	pow. w m <sup>2</sup>
0.2.1	lokal usługowy	10,50
0.2.2	zaplecze	3,70
0.2.3	wc	1,89
razem		16,09

ZESTAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH PARTERU		
nr lokalu	pow. w m <sup>2</sup>	
0.1	25,35	
0.2	16,09	
razem		41,44

MIESZKANIE 0.3 - PARTER		
nr mieszkania	nazwa pom.	pow. w m <sup>2</sup>
0.3.1	komunikacja	8,37
0.3.2	sypialnia	15,62
0.3.3	pokój dzienny z aneksem kuchennym	21,81
0.3.4	łazienka	4,86
0.3.5	komunikacja	6,45
0.3.6	sypialnia	10,56
razem		67,67

MIESZKANIE 0.4 - PARTER		
nr mieszkania	nazwa pom.	pow. w m <sup>2</sup>
0.4.1	komunikacja	1,91
0.4.2	łazienka	3,40
0.4.3	sypialnia	8,70
0.4.4	pokój dzienny z aneksem kuchennym	23,70
razem		37,71

MIESZKANIE 0.5 - PARTER		
nr mieszkania	nazwa pom.	pow. w m <sup>2</sup>
0.5.1	komunikacja	3,84
0.5.2	łazienka	4,06
0.5.3	pokój z aneksem kuchennym	20,03
razem		27,93

ZESTAWIENIE MIESZKAŃ PARTERU		
nr mieszkania	pow. w m <sup>2</sup>	
0.3	67,67	
0.4	37,71	
0.5	27,76	
razem		133,14

POMIESZCZENIE GOSP. - PARTER		
nr pom.gosp.	pow. w m <sup>2</sup>	
0.6	9,95	
razem		9,95

POM. WĘZŁA CIEPŁA - PARTER		
nr pom.gosp.	pow. w m <sup>2</sup>	
0.7	12,31	
razem		12,31

- LEGENDA:**
- granica działki
  - istn. ściana
  - budynek sąsiedni - poza opracowaniem
  - istn. wejście do budynku
  - proj. stolarka drzwiowa
  - proj. stolarka okienna
  - proj. ocieplenie wełną mineralną
  - elementy projektowane
  - proj. nadproże wg rys. branży konstrukcyjnej

**ZESTAWIENIE WARSTW:**

- Sz 1-1** istn. ściana zewnętrzna cm  
 ściana murowana  
 z cegły palonej pełnej -  
 istn. tynk cementowy -  
 proj. tynk podkładowy  
 proj. tynk renowacyjny
- Sz 1-2** istn. ściana zewnętrzna - ocieplona wełną min. cm  
 ściana murowana  
 z cegły palonej pełnej -  
 tynk cementowy -  
 proj. wełna mineralna 14,0  
 proj. tynk cienkowarstw.
- Sz 1-3** proj. ściana wewnętrzna - ocieplona wełną min. cm  
 proj. tynk gipsowy -  
 proj. ściana z bloczków komórkowych 25,0  
 proj. wełna mineralna 14,0  
 proj. tynk cienkowarstw.
- Sz 1-4** proj. ściana wewnętrzna cm  
 proj. tynk gipsowy -  
 proj. ściana z bloczków komórkowych 25,0  
 proj. wełna mineralna 14,0  
 proj. tynk podkładowy  
 proj. tynk renowacyjny
- Sz 1-4'** proj. ściana zewnętrzna cm  
 proj. tynk gipsowy -  
 proj. ściana z bloczków komórkowych 25,0  
 proj. wełna mineralna 14,0  
 proj. tynk podkładowy  
 proj. tynk renowacyjny
- Sw 1-1** proj. ściana wewnętrzna - nośna cm  
 proj. tynk gipsowy  
 proj. ściana z bloczków komórkowych 25,0  
 proj. tynk gipsowy
- Sw 1-2** proj. ściana wewnętrzna - działłowa cm  
 proj. tynk gipsowy 1,5  
 proj. ściana z bloczków komórkowych 12,0  
 proj. tynk gipsowy 1,5

**UWAGA:**

- Projektowane nadproża przyjąć zgodnie z rys. branży konstrukcyjnej.
- Poziom projektowanych nadproży drzwi Dz1 i Dz2 oraz okien O3 i O8 - przyjąć zgodnie z istn. nadprożami okien sąsiednich.

**UWAGI OGÓLNE:**

- Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywać łącznie
- Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami
- W razie wystąpienia problemów nie uwzględnionych w opracowaniu należy skontaktować się z projektantem
- Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem
- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy

biuro projektowe: pracownia projektowa **pawel jablonski** Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biala  
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl  
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

temat: **PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. ZAMUROWEJ 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. 3 Maja 31 97-300 Piotrków Trybunalski	lokalizacja: 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. ZAMUROWA 16 DZ. NR 184	data opracowania: <b>24.06.2016r</b>
--	--	---

temat rysunku: PROJEKT RZUT PARTERU rysunek nr: **A1** skala: **1:100**

projektant: mgr inż. arch. Eugeniusz Skaza nr upr. 114-Km/75 sprawdzający: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP etap: **PB**